BD1 - PŮDORYS 2.NP

+3.000

byty 2+kk

viz DETAIL -příloha č.13 TABULKY

LEGENDA ZDIVA

- zdivo tl. 450mm - obvodové nosné zdi POROTHERM 44T Profi
- zdivo tl. 300mm - příčné nosné zdi POROTHERM AKU Z Profi
- zdivo tl. 200mm - podélné zdi chodeb POROTHERM 19 AKU
- zdivo tl. 115mm - příčky POROTHERM 11.5 P+D
- přizdívky YTONG tl.100mm
- u WC v.1500mm
- u umývadel v.1000mm
- minerální vlna + stěrka na plast.mřížce

překlady POROTHERM

P1	KP 11,5 .1250
P2	KP 7 .1250 (š 115mm)
P3	KP 7 .1250 (š 200mm)
P4	KP 7 .1750 (š 300mm)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

č.m.	místnost	m2	podlaha	stěny	strop	poznámka
2.0.3	VSTUPNÍ HALA	14,80	dlažba	malba	malba	
2.0.4	SCHODIŠTĚ	7,85	dlažba	malba	malba	
2.0.5	VÝTAH	2,60	beton	sklo		sklo bezpečnostní
2.0.7	SKLAD. BOXY	7,55	dlažba	malba	malba	2x 2,2m2
2.0.9	DOMOVNÍ CHODBA	36,00	dlažba	malba	malba	
2.0.13	VSTUPNÍ HALA	14,80	dlažba	malba	podhled SDK + malba	
2.0.14	SCHODIŠTĚ	7,85	dlažba	malba	malba	
2.0.15	VÝTAH	2,60	beton	sklo		sklo bezpečnostní
	SPOLEČNÉ PROSTORY :	94,05m2				
2.1.1	PŘEDSÍŇ	19,40	dlažba	malba	malba	
2.1.2	KOUPELNA	6,90	dlažba	malba.obkl.	malba	VO 2200mm
2.1.3	WC	2,20	dlažba	malba.obkl.	malba	VO 1600mm
2.1.4	POKOJ s KUCH.L.	26,50	laminát	malba.obkl.	malba	VO 1600mm za KL
2.1.5	POKOJ	14,00	laminát	malba	malba	
2.1.6	POKOJ	11,65	laminát	malba	malba	
2.1.7	ŠATNA	2,50	laminát	malba	malba	malba otěruvzdorná
2.1.8	BALKON	4,00	dlažba	fasáda	fasáda	dlažba mrazuvzdorná
3.1.9	LODŽIE	7,50	dlažba	fasáda		
	BYT 2.11 (2.1) 3+kk CELKEM :	94,65m2				3 + kk

č.m.	místnost	m2	podlaha	stěny	strop	poznámka
2.2.1	PŘEDSÍŇ	6,20	dlažba	malba	malba	
2.2.2	KOUPELNA	4,10	dlažba	malba.obkl.	malba	VO 2200mm
2.2.3	WC	1,35	dlažba	malba.obkl.	malba	VO 1600mm
2.2.4	POKOJ s KUCH.L.	20,05	laminát	malba.obkl.	malba	VO 1600mm za KL
2.2.5	POKOJ	13,25	laminát	malba	malba	
2.2.6	ŠATNA	4,00	laminát	malba	malba	malba otěruvzdorná
2.2.7	LODŽIE	4,40	dlažba	fasáda	fasáda	dlažba mrazuvzdorná
	BYT 2.12 (2.2) 2+kk CELKEM :	53,35m2				2 + kk
2.3.1	PŘEDSÍŇ	6,20	dlažba	malba	malba	
2.3.2	KOUPELNA	4,10	dlažba	malba.obkl.	malba	VO 2200mm
2.3.3	WC	1,35	dlažba	malba.obkl.	malba	VO 1600mm
2.3.4	POKOJ s KUCH.L.	20,05	laminát	malba.obkl.	malba	VO 1600mm za KL
2.3.5	POKOJ	13,75	laminát	malba	malba	
2.3.6	ŠATNA	2,55	laminát	malba	malba	malba otěruvzdorná
2.3.7	LODŽIE	5,50	dlažba	fasáda	fasáda	dlažba mrazuvzdorná
	BYT 2.13 (2.3) 2+kk CELKEM:	53,50m2				2 + kk
2.4.1	PŘEDSÍŇ	6,20	dlažba	malba	malba	
2.4.2	KOUPELNA	4,10	dlažba	malba.obkl.	malba	VO 2200mm
2.4.3	WC	1,35	dlažba	malba.obkl.	malba	VO 1600mm
2.4.4	POKOJ s KUCH.L.	20,05	laminát	malba.obkl.	malba	VO 1600mm za KL
2.4.5	POKOJ	13,75	laminát	malba	malba	
2.4.6	ŠATNA	3,60	laminát	malba	malba	malba otěruvzdorná
2.4.7	LODŽIE	5,50	dlažba	fasáda	fasáda	
	BYT 2.14 (2.4) 2+kk CELKEM:	54,55m2				2 + kk

č.m.	místnost	m2	podlaha	stěny	strop	poznámka
2.5.1	PŘEDSÍŇ	6,20	dlažba	malba	malba	
2.5.2	KOUPELNA	4,10	dlažba	malba.obkl.	malba	VO 2200mm
2.5.3	WC	1,35	dlažba	malba.obkl.	malba	VO 1600mm
2.5.4	POKOJ s KUCH.L.	20,05	laminát	malba.obkl.	malba	VO 1600mm za KL
2.5.5	POKOJ	13,25	laminát	malba	malba	
2.5.6	ŠATNA	4,00	laminát	malba	malba	malba otěruvzdorná
2.5.7	LODŽIE	4,40	dlažba	fasáda	fasáda	dlažba mrazuvzdorná
	BYT 2.15 (2.5) 2+kk CELKEM :	53,35m2				2 + kk
2.6.1	PŘEDSÍŇ	6,20	dlažba	malba	malba	
2.6.2	KOUPELNA	4,10	dlažba	malba.obkl.	malba	VO 2200mm
2.6.3	WC	1,35	dlažba	malba.obkl.	malba	VO 1600mm
2.6.4	POKOJ s KUCH.L.	20,05	laminát	malba.obkl.	malba	VO 1600mm za KL
2.6.5	POKOJ	13,25	laminát	malba	malba	
2.6.6	ŠATNA	4,00	laminát	malba	malba	malba otěruvzdorná
2.6.7	LODŽIE	4,40	dlažba	fasáda	fasáda	dlažba mrazuvzdorná
	BYT 2.16 (2.6) 2+kk CELKEM :	53,35m2				2 + kk
2.7.1	PŘEDSÍŇ	6,20	dlažba	malba	malba	
2.7.2	KOUPELNA	3,70	dlažba	malba.obkl.	malba	VO 2200mm
2.7.3	WC	1,35	dlažba	malba.obkl.	malba	VO 1600mm
2.7.4	POKOJ s KUCH.L.	20,05	laminát	malba.obkl.	malba	VO 1600mm za KL
2.7.5	POKOJ	13,25	laminát	malba	malba	
2.7.6	ŠATNA	4,00	laminát	malba	malba	malba otěruvzdorná
2.7.7	LODŽIE	4,40	dlažba	fasáda	fasáda	dlažba mrazuvzdorná
	BYT 2.17 (2.7) 2+kk CELKEM :	52,95m2				2 + kk

č.m.	místnost	m2	podlaha	stěny	strop	poznámka
2.8.1	PŘEDSÍŇ	10,50	dlažba	malba	malba	
2.8.2	KOUPELNA, WC	5,10	dlažba	malba.obkl.	malba	VO 2200mm
2.8.3	POKOJ s KUCH.L.	20,70	laminát	malba	malba	
2.8.4	POKOJ	12,35	laminát	malba	malba	
2.8.5	LODŽIE	8,00	dlažba	fasáda	fasáda	dlažba mrazuvzdorná
	BYT 2.18 (2.8) 2+kk CELKEM:	56,65m2				2 + kk
2.9.1	PŘEDSÍŇ	5,50	dlažba	malba	malba	
2.9.2	KOUPELNA, WC	5,10	dlažba	malba.obkl.	malba	VO 2200mm
2.9.3	POKOJ s KUCH.L.	20,30	laminát	malba	malba	VO 1600mm za KL
2.9.4	POKOJ	8,80	laminát	malba	malba	
2.9.5	LODŽIE	4,00	dlažba	fasáda	fasáda	dlažba mrazuvzdorná
	BYT 2.19 (2.9) 2+kk CELKEM:	43,70m2				2 + kk
2.10.1	PŘEDSÍŇ	5,20	dlažba	malba	malba	
2.10.2	KOUPELNA, WC	5,30	dlažba	malba.obkl.	malba	VO 2200mm
2.10.3	POKOJ	30,70	laminát	malba	malba	
2.10.4	KUCHYŇ.KOUT	5,70	laminát	malba.obkl.	malba	VO 1600mm za KL
2.10.5	POKOJ	15,75	laminát	malba	malba	
2.10.6	LODŽIE	5,30	dlažba	fasáda	fasáda	dlažba mrazuvzdorná
	BYT 2.20 (2.10) 2+kk CELKEM:	67,95m2				2 + kk
2.11.1	PŘEDSÍŇ	3,70	dlažba	malba	malba	
2.11.2	KOUPELNA, WC	4,10	dlažba	malba.obkl.	malba	VO 2200mm
2.11.3	POKOJ s KUCH.L.	18,00	laminát	malba	malba	VO 1600mm za KL
2.11.4	LODŽIE	3,60	dlažba	fasáda	fasáda	
	BYT 2.21 (2.11) 1+kk CELKEM:	29,40m2				1 + kk
2.12.1	PŘEDSÍŇ	3,35	dlažba	malba	malba	
2.12.2	KOUPELNA, WC	4,10	dlažba	malba.obkl.	malba	VO 2200mm
2.12.3	POKOJ s KUCH.L.	18,00	laminát	malba	malba	VO 1600mm za KL
2.12.4	LODŽIE	3,60	dlažba	fasáda	fasáda	
	BYT 2.22 (2.12) 1+kk CELKEM:	29,05m2				1 + kk

instalační jádra + prostupy všemi stropy

- prostup pro VZT (kuchyně, koupelna) + ZTI (odpad, voda), vytápění (odkouření), klimatizace. PO PROVEDENÍ INSTALACÍ UTĚSNIT MINERÁLNÍ VLNOU a ZABETONOVAT V ÚROVNI STROPŮ
- VZ1+EL 1 — prostup pro VZT+dešťový odpad 1000x300 mm PO PROVEDENÍ INSTALACÍ UTĚSNIT MINERÁLNÍ VLNOU a ZABETONOVAT V ÚROVNI STROPŮ
- ZT 1 — prostup pro dešťový odpad 200x200mm PO PROVEDENÍ INSTALACÍ UTĚSNIT MINERÁLNÍ VLNOU a ZABETONOVAT V ÚROVNI STROPŮ

tepelné izolace

- S3 zateplení podhledu (stropních panelů) v zádveří : podhled SDK s tepelnou izolací 100mm
- S4 zateplení podhledu (stropních panelů) : minerální vlna 100mm + stěrka na plast.mřížce
- S5 podhled SDK s tepelnou izolací 50mm
- Z1 zateplení zádveří a schod.haly (stěny) : minerální vlna 150mm + stěrka na plast.mřížce
- Z2 zateplení bytových stěn : minerální vlna 100mm + stěrka na plast.mřížce
- Z3 zateplení obvdových stěn - u sprch : minerální vlna 150mm + stěrka na plast.mřížce

niky a drážky

- nika pro HYDRANT 700x700mm, hl.225mm, dno 1000mm od podlahy
- EL2 nika pro el.rozvaděč 400x600mm, hl.125mm, dno 1400mm od podlahy (drážka od hrubé podlahy, dozděno po el.instalaci)

0.000 = 216,000

PROJEKTANT	ing.arch. Břetislav PLACHÝ	DATUM	01/2025
INVESTOR	BYTY V ALEJI, s.r.o.	STUPEŇ	DPS

HUSTOPEČE - BYTOVÉ DOMY V ALEJI

SO 01 - BYTOVÝ DŮM BD1
D. Dokumentace objektů a tech.a technolog.zařízení
D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

ATELIER A+B
V Újezdech 12
62100 BRNO
tel.: 605105680
e-mail: atelier.ab@seznam.cz

D.1.1.b.4 PŮDORYS 2.NP 1:50

kopie | č.příl. D.1.1.b.4